

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณ โครงการ Rhythm Asoke ถนนอโศก - ดินแดง สำนักงานประชาสัมพันธ์ สี่แยก สสม.(บ) 12/2559
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	66,147.66 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการ Rhythm Asoke ถนนอโศก - ดินแดง
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	20 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 70,778.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5 บัญชีประมาณราคากลาง	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ ปีงบประมาณ 2560
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.1 นายทศพล ลัคนพรวงศ์ ประธานกรรมการ	
6.2 นางสาวสุรรัตน์ ภาคจรุง กรรมการ	
6.3 นายอภิชาติ สุรชาติเมธีรินทร์ กรรมการและเลขานุการ	

(นายทศพล ลัคนพรวงศ์)  
หน.สปน.กรร.สสม.  
ประธานกรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ภาคจรุง)  
หน.สพด.กรร.สสม.  
กรรมการ

(นายอภิชาติ สุรชาติเมธีรินทร์)  
หน.สบ.กรร.สสม.  
กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ

ราคากลางสัญญา สสม(บ) 12/2559


สถานที่ งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการ Rhythm Asoke ถนนอโศก - ดินแดง

แบบเลขที่ 06-06-083-59

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	<u>งานวางท่อ (PVC Class 8.5 โดยวิธีเปิดร่องดิน (เอกชน) / PB )</u>				
1.1	วางท่อในถนนคอนกรีต/คอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) ศก. 150 มม.	เมตร	36	456	16,416
2	<u>งานซ่อมผิวจราจร ค่าทุบและซ่อมผิวจราจรถาวรหรือทางเท้า</u>				
2.1	คอนกรีตหนา 0.15 ม. ปูทับด้วยแอสฟัลต์. (210 ksc / 7 วัน)	ตร.ม.	*	1,474	*
2.2	คอนกรีตหนา 0.20 ม.ปูทับด้วยแอสฟัลต์ (280 ksc / 8 ชม)	ตร.ม.	*	2,308	*
2.3	คอนกรีตหนา 0.20 ม.ปูทับด้วยแอสฟัลต์ (280 ksc / 24 ชม)	ตร.ม.	22	1,918	42,196
2.4	คอนกรีตหนา 0.20 ม.ปูทับด้วยแอสฟัลต์ (280 ksc / 7 วัน)	ตร.ม.	*	1,674	*
3	<u>งานซ่อมผิวจราจรหรือทางเท้าชั่วคราว</u>				
3.1	คอนกรีต / แอสฟัลต์ หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	*	510	*
3.2	คอนกรีต หนา 0.03 ม.	ตร.ม.	*	241	*
3.3	แอสฟัลต์หนา 0.03 ม.	ตร.ม.	*	330	*
4	<u>งานตัดบรรจบท่อแยกต่าง ๆ และท่อเดิม (ยกเว้นการบรรจบกับประตุน้ำเดิมหรือท่อเดิมที่อดหน้างานไว้)</u>				
4.1	ขนาด ศก. 150 มม.	จุด	2	4,407	8,814
5	<u>งานทำแทนคอนกรีตรับอุปกรณ์ท่อตามแบบมาตรฐาน</u>				
5.1	ค่าทำแทนรับท่อโค้งในแนวราบ (Horizontal Bend) ขนาด 45° ศก. 150 มม.	จุด	4	838	3,352
รวมค่างานตามรายการลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่5 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					70,778
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน					

หมายเหตุ

- |                               |            |     |
|-------------------------------|------------|-----|
| 1. เงินล่วงหน้า               | 0%         |     |
| 2. เงินหักประกันผลงาน         | 0%         |     |
| 3. วันที่ประมาณราคา           | 20 ต.ค. 59 |     |
| 4. ยอดเงินรวมก่อนคูณ Factor F | 52,185.00  | บาท |



แบบสรุปราคากลางวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ

ราคากลางสัญญา สคต(บ) 12/2559

สถานที่ งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการ Rhythm Asoke ถนนอโศก - ดินแดง

แบบเลขที่ 06-06-083-59

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน(บาท)			Factor F	ราคากลาง(บาท)	
				ค่าท่อ/อุปกรณ์	ค่าแรงและวัสดุอื่น	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานวางท่อ (PVC Class 8.5 โดยวิธีบีบอัดขึ้น (เอกซน)/PB)								
1.1	วางท่อโบนถนนคอนกรีต/คอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าขุดและซ่อมผิว) ศก. 150 มม.	เมตร	36	*	336	336	1.3563	456	16,416
2	งานซ่อมผิวจราจร ค่าท่อและซ่อมผิวจราจรกรวดหรือทางเข้า								
2.1	คอนกรีตหนา 0.15 ม. ปูทับด้วยแอสฟัลต์. (210 ksc / 7 วัน)	ตร.ม.	*	*	1,087	1,087	1.3563	1,474	*
2.2	คอนกรีตหนา 0.20 ม. ปูทับด้วยแอสฟัลต์ (280 ksc / 8 ชม)	ตร.ม.	*	*	1,702	1,702	1.3563	2,308	*
2.3	คอนกรีตหนา 0.20 ม. ปูทับด้วยแอสฟัลต์ (280 ksc / 24 ชม)	ตร.ม.	22	*	1,414	1,414	1.3563	1,918	42,196
2.4	คอนกรีตหนา 0.20 ม. ปูทับด้วยแอสฟัลต์ (280 ksc / 7 วัน)	ตร.ม.	*	*	1,234	1,234	1.3563	1,674	*
3	งานซ่อมผิวจราจรหรือทางเข้าชั่วคราว								
3.1	คอนกรีต / แอสฟัลต์ หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	*	*	376	376	1.3563	510	*
3.2	คอนกรีต หนา 0.03 ม.	ตร.ม.	*	*	178	178	1.3563	241	*
3.3	แอสฟัลต์หนา 0.03 ม.	ตร.ม.	*	*	243	243	1.3563	330	*
4	งานตัดรบบท่อแยกต่าง ๆ และท่อเดิม (ยกเว้นการรบบกับประตูน้ำเดิมหรือท่อเดิมที่อุดหน้างานไว้)								
4.1	ขนาด ศก. 150 มม.	จุด	2	*	3,249	3,249	1.3563	4,407	8,814
5	งานทำแท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์ที่ตามแบบมาตรฐาน								
5.1	ค่าทำแท่นรับท่อโกลีในแนวราบ (Horizontal Bend) ขนาด 45° ศก. 150 มม.	จุด	4	*	618	618	1.3563	838	3,352
	รวมค่างานตามรายการลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								70,778

เห็นชอบ

คณะกรรมการราคากลาง



(นายเทพพล ลัทธพรพงศ์)

ทน.สปน.กรร.สสท.

ประธานกรรมการ



(นายอภิชาติ สุระชาติเมรินทร์)

ทน.สอ.บ.กรร.สสท.

กรรมการและเลขานุการ



(นายวีระชัย วิเศษพันธุ์รังษี)

ผจ.สสท.